Scheda edificio via Freguglia 2 - Milano

# OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FUSIONE DI 2 UNITA' IMMOBILIARI DELL'EDIFICIO IN MILANO VIA FREGUGLIA 2

**<u>Data prestazione</u>**: 2007 – 2008.

<u>Committente:</u> Generali Gestione Immobiliari s.p.a. (già Generali Properties s.p.a.a) - Milano

### **Professionista incaricato:**

Ing. Filippo Dell'Acqua Bellavitis, via De Togni 12 - Milano

**Costo dell'opera completa:** €162.246,32+ IVA

<u>Oggetto della prestazione:</u> progettazione completa – D.L. – coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; prestazione diretta.

#### **Descrizione dell'intervento:**

Fusione di n. 2 unità abitative (ad uso residenziale) in un'unica unità abitativa ad uso ufficio.

L'intervento in progetto, interessa la trasformazione delle unità immobiliari site in Milano Via Freguglia n. 2 secondo piano, ora destinate ad uso abitativo, in un'unica unità abitativa ad uso ufficio.

Tale trasformazione è resa possibile dalle disposizioni n. 15/06 riferite alla Legge Regionale 12/2005.

Tale cambiamento di destinazione d'uso determinerà un aggravio degli standard urbanistici (da abitazione ad ufficio) monetizzando il 20,5% della SLP oggetto del unitamento, quindi risulta:

SLP mq318.41

 $mq 318.41 \times 20.5\% = mq 65.27$ 

Il valore della monetizzazione è stimato pari ad € 326.70 come indicato dalla tabella dei valori di monetizzazione aggiornata al 19/04/06 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 10/02/97 e della Giunta Comunale n° 816 del 08/04/03.

L'importo quindi da monetizzare risulterà pari a :

mq 65.27 x €326.70 = €21 323.71

Cifra comunque da verificare con il Tecnico Comunale competente all'atto del deposito dell'istanza.

### Descrizione dell'intervento

Per la realizzazione del progetto verranno eseguite le seguenti opere:

1. Demolizione di muratura in mattoni pieni, eseguita a mano, con l'accatastamento del materiale di risulta, il suo abbassamento al piano di carico, carico sui mezzi e loro invio a discarica. La muratura da demolire è l'attuale divisorio delle due unità abitative.


- 2. demolizione di travetti, eseguite sempre a mano, con l'accatastamento delle macerie, il loro abbassamento al piano di carico ed il loro trasporto alle discariche.
- 3. Smantellamento di pavimento e sottofondi, smontaggio di apparecchi sanitari, eseguiti con mezzi adeguati, il loro abbassamento al piano di carico ed il loro smaltimento in discariche autorizzate.
- 4. Esecuzione di controsoffitto, sospeso su tutta la superficie dell'immobile, costituito da lastre di gesso rivestito da 13 mm avvitate ad una struttura con profili ad U e C sospesa. I giunti a vista verranno totalmente rasati.
- 5. Esecuzione di intonaco completo e civile per interni su pareti verticali ed orizzontali. Gli intonaci verranno stesi su superfici accuratamente pulite e bagnate. Gli stessi non dovranno presentare, creature o irregolarità, eseguiti con malta eminentemente idraulica e stabilitura di calce idrata.
- 6. Sottofondo di pavimenti sia per pavimenti in ceramica che per quelli in legno. Prima della posa del sottofondo la superficie del solaio dovrà essere accuratamente pulita e bagnata, quindi poserà una cappa di spessore di 8 cm in sabbia impastata o ql 3 di cemento R 325 con strato superiore arricchito a ql 4 di cemento, tirato a piano perfetto e lisciato a civile oppure a cazzuola.
- 7. Fornitura e posa in opera di pavimento in tavole di legno rovere di Slavonia lunghezza cm 30, larghezza cm 5 da incollare su sottofondo già esistente, compresa la lamatura e la verniciatura a 3 mani.
- 8. Fornitura e posa in opera di porte ad un battente, tamburate a struttura interna cellulosa di abete, rivestita con compensato mm 5, placcato noce sulle due facce, spessore complessivo mm 45 comprensivo di bussola o stipite e falso stipite da applicare su tavolato, battute perimetrali, zoccolo, sagome coprifilo in noce lucidati opaco. Il serramento sarà completato da cerniere, rondelle, maniglie, bocchette in ottone o bronzo e comunque secondo le indicazione del D.L.

#### Elaborati sviluppati

Relazione tecnica
Elenco prezzi unitari
Computo metrico estimativo opere civili
Computo metrico estimativo opere impiantistiche
Capitolato speciale d'appalto norme amministrative
Capitolato speciale d'appalto norme tecniche
Piano di sicurezza e di coordinamento
Quadro economico
Documentazione fotografica
Disegni.

# OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FUSIONE DI 2 UNITA' IMMOBILIARI DELL'EDIFICIO IN MILANO VIA FREGUGLIA 2

### DOCUMENTAZIONE GRAFICA: PIANTA E SEZIONE DI PROGETTO



Scheda edificio via Fregulia 2 - Milano

# OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FUSIONE DI 2 UNITA' IMMOBILIARI DELL'EDIFICIO IN MILANO VIA FREGUGLIA 2

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PRIMA DELL'INTERVENTO





## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DOPO L'INTERVENTO



